

EXTENSION - RENFORCEMENT & DENSIFICATION DES RESEAUX HTA & BT DE NIAMEY ET SIX (6) CHEFS-LIEUX DE REGIONS

LOT N° 3 : Extension, Renforcement & Densification des réseaux HTA et BT de Tahoua, Agadez et Dosso

| N° | Désignation | Unités | Tahoua | | | | | Total général |
|---|---|--------|--------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| | | | Qté | Prix unitaire | | Prix total | | |
| | | | | Fourniture | Mise en oeuvre | Fourniture | Mise en oeuvre | |
| 00 - Installation | | | | | | | | |
| 3-00-01 | Installation de chantier | Forf. | 1 | | | | | |
| 01 - Etudes | | | # | # | | | | |
| 3-01-01 | Piquetage lignes HTA aériennes | km | 2,173 | | | | | |
| 3-01-02 | Piquetage lignes HTA souterraines | km | 0 | | | | | |
| 3-01-03 | Piquetage lignes BT | km | 54,211 | | | | | |
| 3-01-04 | Implantation poste cabine H59 | U | 2 | | | | | |
| 3-01-05 | Etudes électriques et mécaniques, établissement Plans d'exécution, tableaux de pose et carnets de piquetage | Forf. | 1 | | | | | |
| 02 - Réhabilitation Postes HTA/BT | | | # | | | | | |
| 3-02-01 | Génie Civil Poste H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-02 | Matériel Pour Equipement Poste H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-03 | Dépose et Reprise Transformateur H59 400 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-04 | Dépose et Reprise Transformateur H59 250 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-05 | Dépose cellule Vercor 500 et VM6 | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-06 | Dépose cellule Type Ouvert | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-07 | Fourniture et pose Cellule Interrupteur 24 kV-400 A (Motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-08 | Fourniture et pose Cellule protection transformateur 200 A - 24 kV (Motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 03 - Création nouveaux départs HTA | | | # | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|--|--|--|--|
| 3-03-01 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 150 mm ² (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-02 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 240 mm ² (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-03 | Boîte d'extrémité intérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-04 | Boîte d'extrémité extérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-05 | Boîte d'extrémité intérieure pour câble tripolaire 3x1x240 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-06 | Boîte d'extrémité extérieure pour câble tripolaire 3x1x240 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-07 | Cosse d'extrémité Alu-Cuivre à sertir ou poinçonner de 240 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-08 | Cosse d'extrémité Alu-Cuivre à sertir ou poinçonner de 150 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-09 | Cosse Alu-Cu transformable 22 à 54 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-10 | Boîte de jonction pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-11 | Boîte de jonction pour câble tripolaire 3x1x240 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-12 | Buse PVC ϕ 160 - 6m | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-13 | Fourniture et pose Cellule Interrupteur 24 kV-400 A (motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-14 | Fourniture et pose Cellule Interrupteur 24 kV-400 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-15 | Fourniture et pose Cellule Disjoncteur Double Sectionnement 24 kV-400 A (Motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-16 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux avec démolition et réfection dalle ou pavé (ml) | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|--|--|--|--|
| 3-03-17 | Confection de tranchée 0,5m x 0,8m en terrain rocailleux avec traversée de route et démolition, réfection voie bitume (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-18 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-19 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux avec traversée de Route non bitumée (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-20 | Couche de sable fin de 0,20 m en fond de fouille (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-21 | Grillage avertisseur rouge (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-22 | Fibre optique (y compris terminaux et accessoires) (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-23 | Génie Civil Poste H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-24 | Fourniture et pose Transformateur 630 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-25 | Fourniture et pose Transformateur 400 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-26 | Fourniture et pose Transformateur 250 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-27 | Fourniture et pose Cellule Protection Transformateur 24 kV (motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-28 | Cartouche Fusibles HPC 16 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-29 | Cartouche Fusibles HPC 32 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-30 | Matériel Pour Equipement Poste H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-31 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-32 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-33 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/800 daN | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----|---|--|--|--|--|--|
| 3-03-34 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-35 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 000 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-36 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 250 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-37 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 14/1000 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-38 | Jeu de ferrures en U pour jumelage poteau métallique tubulaire ou PBA | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-39 | Armement SED 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-40 | Armement BIR 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-41 | Armement BIS 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-42 | Armement NV2 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-43 | Armement Herse Simple Ancrage 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-44 | Armement Herse Double Ancrage 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-45 | 3 CUO 20 kV + 6 chaînes d'ancrage | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-46 | Câble Almelec 75,5 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-47 | Câble Almelec 117 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-48 | Pince d'ancrage Alu MT 77 à 182 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-49 | Pince d'alignement Alu MT 77 à 182 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-50 | Boulon 14x40 galva | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-51 | Rondelle de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-52 | Fil d'attache Alu 3,15 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-53 | Feuillard Alu | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-54 | Interrupteur Aérien 100 A 24 kV Complet + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-55 | Interrupteur Aérien télécommandé 100 A 24 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-56 | Accessoires pour IACM 24 kV | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|----|--|--|--|--|--|
| 3-03-57 | Jeu de 3 parafoudres 24 kV + accessoires | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-58 | Terre de masse pour parafoudres | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-59 | Descente aérosouterraine MT avec câble tripolaire S \geq 50 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-60 | Bloc de doublement Alu 54 à 148 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-61 | Raccord de Jonction 117mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 04 - Réseaux HTA 20 kV | | | # | | | | | |
| 3-04-01 | Dépose PBA 12 m | U. | | | | | | |
| 3-04-02 | Dépose Poutrelle | U. | | | | | | |
| 3-04-03 | Dépose et repose poteau métallique tubulaire | U. | | | | | | |
| 3-04-04 | Dépose câble nu 1x34,4 mm ² | ml | | | | | | |
| 3-04-05 | Dépose câble nu 1x54,6 mm ² | ml | | | | | | |
| 3-04-06 | Dépose et repose câble nu 1x75,5 mm ² | ml | | | | | | |
| 3-04-07 | Dépose armement HTA | U. | | | | | | |
| 3-04-08 | Dépose IACM | U. | | | | | | |
| 3-04-09 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/300 daN | U. | 20 | | | | | |
| 3-04-10 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-11 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-12 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/800 daN | U. | 5 | | | | | |
| 3-04-13 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 000 daN | U. | 3 | | | | | |
| 3-04-14 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 250 daN | U. | 2 | | | | | |
| 3-04-15 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 14/1000 daN | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|-------|--|--|--|--|--|
| 3-04-16 | Jeu de ferrures en U pour jumelage poteau métallique tubulaire ou PBA | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-17 | Herse simple ancrage complète 20 KV | U. | 5 | | | | | |
| 3-04-18 | Herse double ancrage complète 20 KV | U. | 1 | | | | | |
| 3-04-19 | Accessoires de transformation de 1 Herse simple en 1 Herse double 20 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-20 | Armement NV2 20 kV complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-21 | Armement SED 20 kV complet | U. | 22 | | | | | |
| 3-04-22 | Armement BIR 20 kV complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-23 | Armement BIS 20 kV complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-24 | 3 CUO 20 kV + 3 chaînes d'ancrage | U. | 1 | | | | | |
| 3-04-25 | 3 CUO 20 kV + 6 chaînes d'ancrage | U. | 3 | | | | | |
| 3-04-26 | IACM 24 kV 31,5 A + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-27 | IACM 24 kV 50 A + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-28 | IACM 24 kV 100 A + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-29 | Accessoires pour IACM 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-30 | Câble Almelec 34,4 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-04-31 | Câble Almelec 54,6 mm ² | ml | 7 170 | | | | | |
| 3-04-32 | Câble Almelec 75,5 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-04-33 | Câble Almelec 117 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-04-34 | Buse PVC ϕ 160 - 6m | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-35 | Boîte d'extrémité intérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-36 | Boîte d'extrémité extérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-37 | Manchon de jonction Alu-Almelec 34,4 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-38 | Manchon de jonction Alu-Almelec 54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-39 | Manchon de jonction Alu-Almelec 75,5 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-40 | Manchon de jonction Alu-Almelec 117 mm ² | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|-----|--|--|--|--|--|
| 3-04-41 | Bloc de doublement Alu 34,4 à 54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-42 | Bloc de doublement Alu 54 à 148 mm ² | U. | 6 | | | | | |
| 3-04-43 | Confection de pont ou de bretelle pour S≤54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-44 | Confection de pont ou de bretelle pour S>54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 05 - Postes HTA/BT | | | # | | | | | |
| 3-05-01 | Dépose transformateur H61 | U. | 1 | | | | | |
| 3-05-02 | Dépose et repose transformateur H61 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-03 | Pose transformateur H61 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-04 | Dépose DHP + commande | U. | 1 | | | | | |
| 3-05-05 | Dépose et repose DHP+Commande+Bloc déclencheur de 100 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-06 | Dépose et repose DHP+Commande+Bloc déclencheur de 160 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-07 | Confection de tranchée en terrain normal | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-08 | Confection de tranchée en terrain normal avec traversée de route non bitumée | ml | 200 | | | | | |
| 3-05-09 | Confection de tranchée en terrain rocheux | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-10 | Confection de tranchée en terrain rocheux avec traversée de route non bitumée | ml | 120 | | | | | |
| 3-05-11 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux avec démolition et réfection dalle ou pavé (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-12 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-13 | Buse PVC φ 160 - 6m | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-14 | Grillage avertisseur rouge | ml | 320 | | | | | |
| 3-05-15 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 150 mm ² (ml) | ml | 80 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----|-----|--|--|--|--|--|
| 3-05-16 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 240 mm ² (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-17 | Câble BT Alu HGE 33S33 3x150+70 mm ² | ml | 390 | | | | | |
| 3-05-18 | Boîte d'extrémité extérieure câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-19 | Boîte d'extrémité intérieure câble tripolaire 3x1x150 mm ² =24 kV | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-20 | Cosse d'extrémité Alu à sertir ou poinçonner 150 mm ² | U. | | | | | | |
| 3-05-21 | Cosse d'extrémité Alu-Cuivre à sertir ou poinçonner de 150 mm ² | U. | 12 | | | | | |
| 3-05-22 | Cosse Alu-Cu transformable 22 à 54 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-23 | Cosse Alu-Cu transformable 22 à 148 mm ² | U. | 38 | | | | | |
| 3-05-24 | Bloc de doublement Alu 54 à 148 | U. | 6 | | | | | |
| 3-05-25 | Transformateur H61 20 kV/400 V 50 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-26 | DHP 50 kVA + Bloc + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-27 | Transformateur H61 20 kV/400 V 100 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-28 | DHP 100 kVA + Bloc + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-29 | Transformateur H61 20 kV/400 V 160 kVA | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-30 | DHP 160 kVA + Bloc + commande | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-31 | Transformateur 630 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-32 | Transformateur 400 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-33 | Transformateur 250 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-34 | Descente aérosouterraine MT avec câble tripolaire S _{>} =50 mm ² | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-35 | Descente aérosouterraine BT avec câble tripolaire S _{>} =50 mm ² | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-36 | Ensemble de jonction 3x150+70 mm ² pour DAS BT | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-37 | Jeu de 3 parafoudres 24 kV + accessoires | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-38 | Terre de masse pour parafoudres | U. | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----|----|--|--|--|--|--|
| 3-05-39 | Fourniture et pose cellule Interrupteur 24 kV-400 A | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-40 | Fourniture et pose Cellule Protection Transformateur 24 kV | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-41 | Fourniture et pose Cellule Protection Transformateur 24 kV (motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-42 | Cartouche Fusible HPC 16 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-43 | Cartouche Fusible HPC 32 A | U. | 6 | | | | | |
| 3-05-44 | Cartouche Fusible HPC 43 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-45 | Génie Civil Poste H59 | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-46 | Matériel Pour Equipement Poste H59 | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-47 | Tableau TUR T4-800 | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-48 | Tableau TUR T8-1200 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-49 | Fusible à couteau BT 315 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-50 | Fusible à couteau BT 400 A | U. | 24 | | | | | |
| 3-05-51 | Pince d'alignement Alu-Alm MT 77 à 182 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-52 | Boulon 14x40 galva | U. | 44 | | | | | |
| 3-05-53 | Rondelle de 14 | U. | 88 | | | | | |
| 3-05-54 | Partie commune poste H61 20 kV en bout de ligne | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-55 | Partie commune poste H61 20 kV sous ligne | U. | 0 | | | | | |
| 06- Réseaux BT | | | # | | | | | |
| 3-06-01 | Dépose de poteau tubulaire | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-02 | Dépose Poutrelle HEA 9m | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-03 | Repose de poteau poutrelle HEB 9 m | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-04 | Dépose de poteau bois | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-05 | Repose de poteau bois | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-06 | Dépose et Répose de poteau bois | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-07 | Dépose et Répose de PBA 9/200 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-08 | Dépose de PBA 9/200 daN | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|-----|--|--|--|--|--|
| 3-06-09 | Dépose de PBA 9/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-10 | Dépose de PBA 9/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-11 | Dépose et Répose de PBA 9/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-12 | Dépose de PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-13 | Dépose et Répose de PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-14 | Dépose de PBA 8/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-15 | Dépose de PBA 9/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-16 | Répose de PBA 9/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-17 | Dépose et Répose de PBA 9/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-18 | Dépose de PBA 9/650 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-19 | Dépose et Répose de PBA 9/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-20 | Repose de PBA 9/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-21 | Dépose câble Alu préassemblé 3x50 mm ² +N | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-22 | Dépose câble Alu préassemblé 3x35mm ² +N | ml | 530 | | | | | |
| 3-06-23 | Dépose câble Alu préassemblé 4x16 mm ² | ml | 425 | | | | | |
| 3-06-24 | Fourniture et pose poteau bois | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-25 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-26 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-27 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-28 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-29 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-30 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/300 daN | U. | 751 | | | | | |
| 3-06-31 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/500 daN | U. | 217 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----|--------|--|--|--|--|--|
| 3-06-32 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/650 daN | U. | 245 | | | | | |
| 3-06-33 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/800 daN | U. | 45 | | | | | |
| 3-06-34 | Câble préassemblé 2x16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-35 | Câble préassemblé 4x16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-36 | Câble préassemblé 3x35+54,6 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-37 | Câble préassemblé 3x50+54,6 mm ² | ml | 28 607 | | | | | |
| 3-06-38 | Câble préassemblé 3x70+54,6 mm ² | ml | 31 025 | | | | | |
| 3-06-39 | Câble préassemblé 3x35 mm ² + 54,6 mm ² +16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-40 | Câble préassemblé 3x50 mm ² + 54,6 mm ² +16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-41 | Câble préassemblé 3x70 mm ² + 54,6 mm ² +16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-42 | Jeu de Fer en U de 80 pour ancrage BT | U. | 18 | | | | | |
| 3-06-43 | Ensemble d'alignement BT | U. | 998 | | | | | |
| 3-06-44 | Ensemble simple ancrage BT | U. | 481 | | | | | |
| 3-06-45 | Ensemble double ancrage BT | U. | 85 | | | | | |
| 3-06-46 | Connecteur CM59+Capot | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-47 | Connecteur CM60+Capot | U. | 992 | | | | | |
| 3-06-48 | Croissant de renvoi+CQC 14x300+2 MG14+2 écrous de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-49 | 1 Pince FU28+CQC 14x300+2 MG14+2 écrous de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-50 | 2 Pincés FU28+CQC 14x300+2 MG14+2 écrous de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-51 | Confection de MALT du neutre | U. | 40 | | | | | |
| 3-06-52 | Collier colson L350 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-53 | Scotch noir Rouleau | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-54 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 4x16 mm ² | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|---|--|--|--|--|--|
| 3-06-55 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 3x35 mm2 + 1x16 mm2 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-56 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 3x50 mm2 + 1x16 mm2 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-57 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 3x70 mm2 + 1x16 mm2 | U. | 0 | | | | | |
| 07 - Prestations diverses | | | # | | | | | |
| 3-07-01 | Plan gestion environnementale et sociale (PGES) | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-02 | Mise en œuvre du ESSH | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-03 | Outillages | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-04 | Réceptions en usine des matériels et équipements par le Maître d'ouvrage | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-05 | Formation du personnel du maître d'ouvrage | Forf | 1 | | | | | |

| N° | Désignation | Unités | Agadez | | | | | Total général |
|------------------------------------|---|--------|--------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| | | | Qté | Prix unitaire | | Prix total | | |
| 00 - Installation | | | | Fourniture | Mise en oeuvre | Fourniture | Mise en oeuvre | |
| 3-00-01 | Installation de chantier | Forf. | 1 | | | | | |
| 01 - Etudes | | | # | # | | | | |
| 3-01-01 | Piquetage lignes HTA aériennes | km | 12,502 | | | | | |
| 3-01-02 | Piquetage lignes HTA souterraines | km | 0 | | | | | |
| 3-01-03 | Piquetage lignes BT | km | 86,227 | | | | | |
| 3-01-04 | Implantation poste cabine H59 | U | 8 | | | | | |
| 3-01-05 | Etudes électriques et mécaniques, établissement Plans d'exécution, tableaux de pose et carnets de piquetage | Forf. | 1 | | | | | |
| 02 - Réhabilitation Postes HTA/BT | | | # | | | | | |
| 3-02-01 | Génie Civil Poste H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-02 | Matériel Pour Equipement Poste H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-03 | Dépose et Repose Transformateur H59 400 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-04 | Dépose et Repose Transformateur H59 250 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-05 | Dépose cellule Vercor 500 et VM6 | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-06 | Dépose cellule Type Ouvert | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-07 | Fourniture et pose Cellule Interrupteur 24 kV-400 A (Motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-02-08 | Fourniture et pose Cellule protection transformateur 200 A - 24 kV (Motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 03 - Création nouveaux départs HTA | | | # | | | | | |
| 3-03-01 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 150 mm² (ml) | ml | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----|---|--|--|--|--|--|
| 3-03-02 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 240 mm ² (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-03 | Boîte d'extrémité intérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-04 | Boîte d'extrémité extérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-05 | Boîte d'extrémité intérieure pour câble tripolaire 3x1x240 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-06 | Boîte d'extrémité extérieure pour câble tripolaire 3x1x240 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-07 | Cosse d'extrémité Alu-Cuivre à sertir ou poinçonner de 240 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-08 | Cosse d'extrémité Alu-Cuivre à sertir ou poinçonner de 150 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-09 | Cosse Alu-Cu transformable 22 à 54 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-10 | Boîte de jonction pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-11 | Boîte de jonction pour câble tripolaire 3x1x240 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-12 | Buse PVC ϕ 160 - 6m | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-13 | Fourniture et pose Cellule Interrupteur 24 kV-400 A (motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-14 | Fourniture et pose Cellule Interrupteur 24 kV-400 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-15 | Fourniture et pose Cellule Disjoncteur Double Sectionnement 24 kV-400 A (Motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-16 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocaillieux avec démolition et réfection dalle ou pavé (ml) | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|--|--|--|--|
| 3-03-17 | Confection de tranchée 0,5m x 0,8m en terrain rocailleux avec traversée de route et démolition, réfection voie bitume (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-18 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-19 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux avec traversée de Route non bitumée (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-20 | Couche de sable fin de 0,20 m en fond de fouille (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-21 | Grillage avertisseur rouge (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-22 | Fibre optique (y compris terminaux et accessoires) (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-23 | Génie Civil Poste H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-24 | Fourniture et pose Transformateur 630 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-25 | Fourniture et pose Transformateur 400 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-26 | Fourniture et pose Transformateur 250 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-27 | Fourniture et pose Cellule Protection Transformateur 24 kV (motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-28 | Cartouche Fusibles HPC 16 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-29 | Cartouche Fusibles HPC 32 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-30 | Matériel Pour Equipement Poste H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-31 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-32 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-33 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/800 daN | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----|---|--|--|--|--|--|
| 3-03-34 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-35 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 000 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-36 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 250 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-37 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 14/1000 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-38 | Jeu de ferrures en U pour jumelage poteau métallique tubulaire ou PBA | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-39 | Armement SED 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-40 | Armement BIR 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-41 | Armement BIS 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-42 | Armement NV2 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-43 | Armement Herse Simple Ancrage 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-44 | Armement Herse Double Ancrage 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-45 | 3 CUO 20 kV + 6 chaînes d'ancrage | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-46 | Câble Almelec 75,5 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-47 | Câble Almelec 117 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-48 | Pince d'ancrage Alu MT 77 à 182 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-49 | Pince d'alignement Alu MT 77 à 182 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-50 | Boulon 14x40 galva | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-51 | Rondelle de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-52 | Fil d'attache Alu 3,15 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-53 | Feuillard Alu | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-54 | Interrupteur Aérien 100 A 24 kV Complet + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-55 | Interrupteur Aérien télécommandé 100 A 24 kV Complet | U. | 2 | | | | | |
| 3-03-56 | Accessoires pour IACM 24 kV | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|--------|--|--|--|--|--|
| 3-03-57 | Jeu de 3 parafoudres 24 kV + accessoires | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-58 | Terre de masse pour parafoudres | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-59 | Descente aérosouterraine MT avec câble tripolaire S \geq 50 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-60 | Bloc de doublement Alu 54 à 148 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-61 | Raccord de Jonction 117mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 04 - Réseaux HTA 20 kV | | | # | | | | | |
| 3-04-01 | Dépose PBA 12 m | U. | 3 | | | | | |
| 3-04-02 | Dépose Poutrelle | U. | 4 | | | | | |
| 3-04-03 | Dépose et repose poteau métallique tubulaire | U. | 2 | | | | | |
| 3-04-04 | Dépose câble nu 1x34,4 mm ² | ml | 18 820 | | | | | |
| 3-04-05 | Dépose câble nu 1x54,6 mm ² | ml | 12 000 | | | | | |
| 3-04-06 | Dépose et repose câble nu 1x75,5 mm ² | ml | 2 470 | | | | | |
| 3-04-07 | Dépose armement HTA | U. | 5 | | | | | |
| 3-04-08 | Dépose IACM | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-09 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/300 daN | U. | 34 | | | | | |
| 3-04-10 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/500 daN | U. | 6 | | | | | |
| 3-04-11 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-12 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/800 daN | U. | 14 | | | | | |
| 3-04-13 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 000 daN | U. | 17 | | | | | |
| 3-04-14 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 250 daN | U. | 1 | | | | | |
| 3-04-15 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 14/1000 daN | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|--------|--|--|--|--|--|
| 3-04-16 | Jeu de ferrures en U pour jumelage poteau métallique tubulaire ou PBA | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-17 | Herse simple ancrage complète 20 KV | U. | 11 | | | | | |
| 3-04-18 | Herse double ancrage complète 20 KV | U. | 6 | | | | | |
| 3-04-19 | Accessoires de transformation de 1 Herse simple en 1 Herse double 20 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-20 | Armement NV2 20 kV complet | U. | 1 | | | | | |
| 3-04-21 | Armement SED 20 kV complet | U. | 46 | | | | | |
| 3-04-22 | Armement BIR 20 kV complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-23 | Armement BIS 20 kV complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-24 | 3 CUO 20 kV + 3 chaînes d'ancrage | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-25 | 3 CUO 20 kV + 6 chaînes d'ancrage | U. | 5 | | | | | |
| 3-04-26 | IACM 24 kV 31,5 A + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-27 | IACM 24 kV 50 A + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-28 | IACM 24 kV 100 A + commande | U. | 10 | | | | | |
| 3-04-29 | Accessoires pour IACM 24 kV | U. | 10 | | | | | |
| 3-04-30 | Câble Almelec 34,4 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-04-31 | Câble Almelec 54,6 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-04-32 | Câble Almelec 75,5 mm ² | ml | 41 255 | | | | | |
| 3-04-33 | Câble Almelec 117 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-04-34 | Buse PVC ϕ 160 - 6m | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-35 | Boîte d'extrémité intérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-36 | Boîte d'extrémité extérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-37 | Manchon de jonction Alu-Almelec 34,4 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-38 | Manchon de jonction Alu-Almelec 54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-39 | Manchon de jonction Alu-Almelec 75,5 mm ² | U. | 18 | | | | | |
| 3-04-40 | Manchon de jonction Alu-Almelec 117 mm ² | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|-----|--|--|--|--|--|
| 3-04-41 | Bloc de doublement Alu 34,4 à 54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-42 | Bloc de doublement Alu 54 à 148 mm ² | U. | 27 | | | | | |
| 3-04-43 | Confection de pont ou de bretelle pour S<=54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-44 | Confection de pont ou de bretelle pour S>54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 05 - Postes HTA/BT | | | # | | | | | |
| 3-05-01 | Dépose transformateur H61 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-02 | Dépose et repose transformateur H61 | U. | 1 | | | | | |
| 3-05-03 | Pose transformateur H61 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-04 | Dépose DHP + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-05 | Dépose et repose DHP+Commande+Bloc déclencheur de 100 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-06 | Dépose et repose DHP+Commande+Bloc déclencheur de 160 kVA | U. | 1 | | | | | |
| 3-05-07 | Confection de tranchée en terrain normal | ml | 325 | | | | | |
| 3-05-08 | Confection de tranchée en terrain normal avec traversée de route non bitumée | ml | 542 | | | | | |
| 3-05-09 | Confection de tranchée en terrain rocheux | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-10 | Confection de tranchée en terrain rocheux avec traversée de route non bitumée | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-11 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux avec démolition et réfection dalle ou pavé (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-12 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-13 | Buse PVC φ 160 - 6m | U. | 60 | | | | | |
| 3-05-14 | Grillage avertisseur rouge | ml | 735 | | | | | |
| 3-05-15 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 150 mm ² (ml) | ml | 520 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----|-------|--|--|--|--|--|
| 3-05-16 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 240 mm ² (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-17 | Câble BT Alu HGE 33S33 3x150+70 mm ² | ml | 1 300 | | | | | |
| 3-05-18 | Boîte d'extrémité extérieure câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-19 | Boîte d'extrémité intérieure câble tripolaire 3x1x150 mm ² =24 kV | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-20 | Cosse d'extrémité Alu à sertir ou poinçonner 150 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-21 | Cosse d'extrémité Alu-Cuivre à sertir ou poinçonner de 150 mm ² | U. | 48 | | | | | |
| 3-05-22 | Cosse Alu-Cu transformable 22 à 54 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-23 | Cosse Alu-Cu transformable 22 à 148 mm ² | U. | 152 | | | | | |
| 3-05-24 | Bloc de doublement Alu 54 à 148 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-25 | Transformateur H61 20 kV/400 V 50 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-26 | DHP 50 kVA + Bloc + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-27 | Transformateur H61 20 kV/400 V 100 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-28 | DHP 100 kVA + Bloc + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-29 | Transformateur H61 20 kV/400 V 160 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-30 | DHP 160 kVA + Bloc + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-31 | Transformateur 630 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-32 | Transformateur 400 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-33 | Transformateur 250 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-34 | Descente aérosouterraine MT avec câble tripolaire S _{>=} 50 mm ² | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-35 | Descente aérosouterraine BT avec câble tripolaire S _{>=} 50 mm ² | U. | 32 | | | | | |
| 3-05-36 | Ensemble de jonction 3x150+70 mm ² pour DAS BT | U. | 32 | | | | | |
| 3-05-37 | Jeu de 3 parafoudres 24 kV + accessoires | U. | 8 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----|-----|--|--|--|--|--|
| 3-05-38 | Terre de masse pour parafoudres | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-39 | Fourniture et pose cellule Interrupteur 24 kV-400 A | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-40 | Fourniture et pose Cellule Protection Transformateur 24 kV | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-41 | Fourniture et pose Cellule Protection Transformateur 24 kV (motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-42 | Cartouche Fusible HPC 16 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-43 | Cartouche Fusible HPC 32 A | U. | 24 | | | | | |
| 3-05-44 | Cartouche Fusible HPC 43 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-45 | Génie Civil Poste H59 | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-46 | Matériel Pour Equipement Poste H59 | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-47 | Tableau TUR T4-800 | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-48 | Tableau TUR T8-1200 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-49 | Fusible à couteau BT 315 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-50 | Fusible à couteau BT 400 A | U. | 96 | | | | | |
| 3-05-51 | Pince d'alignement Alu-Alm MT 77 à 182 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-52 | Boulon 14x40 galva | U. | 176 | | | | | |
| 3-05-53 | Rondelle de 14 | U. | 352 | | | | | |
| 3-05-54 | Partie commune poste H61 20 kV en bout de ligne | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-55 | Partie commune poste H61 20 kV sous ligne | U. | 0 | | | | | |
| 06- Réseaux BT | | | # | | | | | |
| 3-06-01 | Dépose de poteau tubulaire | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-02 | Dépose Poutrelle HEA 9m | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-03 | Repose de poteau poutrelle HEB 9 m | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-04 | Dépose de poteau bois | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-05 | Repose de poteau bois | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-06 | Dépose et Répose de poteau bois | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|-----|--|--|--|--|--|
| 3-06-07 | Dépose et Répose de PBA 9/200 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-08 | Dépose de PBA 9/200 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-09 | Dépose de PBA 9/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-10 | Dépose de PBA 9/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-11 | Dépose et Répose de PBA 9/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-12 | Dépose de PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-13 | Dépose et Répose de PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-14 | Dépose de PBA 8/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-15 | Dépose de PBA 9/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-16 | Répose de PBA 9/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-17 | Dépose et Répose de PBA 9/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-18 | Dépose de PBA 9/650 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-19 | Dépose et Répose de PBA 9/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-20 | Repose de PBA 9/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-21 | Dépose câble Alu préassemblé 3x50 mm ² +N | ml | 200 | | | | | |
| 3-06-22 | Dépose câble Alu préassemblé 3x35mm ² +N | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-23 | Dépose câble Alu préassemblé 4x16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-24 | Fourniture et pose poteau bois | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-25 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-26 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/500 daN | U. | 10 | | | | | |
| 3-06-27 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-28 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/800 daN | U. | 2 | | | | | |
| 3-06-29 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/800 daN | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----|--------|--|--|--|--|--|
| 3-06-30 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/300 daN | U. | 1 199 | | | | | |
| 3-06-31 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/500 daN | U. | 268 | | | | | |
| 3-06-32 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/650 daN | U. | 358 | | | | | |
| 3-06-33 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/800 daN | U. | 83 | | | | | |
| 3-06-34 | Câble préassemblé 2x16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-35 | Câble préassemblé 4x16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-36 | Câble préassemblé 3x35+54,6 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-37 | Câble préassemblé 3x50+54,6 mm ² | ml | 940 | | | | | |
| 3-06-38 | Câble préassemblé 3x70+54,6 mm ² | ml | 93 910 | | | | | |
| 3-06-39 | Câble préassemblé 3x35 mm ² + 54,6 mm ² +16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-40 | Câble préassemblé 3x50 mm ² + 54,6 mm ² +16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-41 | Câble préassemblé 3x70 mm ² + 54,6 mm ² +16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-42 | Jeu de Fer en U de 80 pour ancrage BT | U. | 56 | | | | | |
| 3-06-43 | Ensemble d'alignement BT | U. | 1 591 | | | | | |
| 3-06-44 | Ensemble simple ancrage BT | U. | 729 | | | | | |
| 3-06-45 | Ensemble double ancrage BT | U. | 216 | | | | | |
| 3-06-46 | Connecteur CM59+Capot | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-47 | Connecteur CM60+Capot | U. | 2 916 | | | | | |
| 3-06-48 | Croissant de renvoi+CQC 14x300+2 MG14+2 écrous de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-49 | 1 Pince FU28+CQC 14x300+2 MG14+2 écrous de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-50 | 2 Pinces FU28+CQC 14x300+2 MG14+2 écrous de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-51 | Confection de MALT du neutre | U. | 57 | | | | | |
| 3-06-52 | Collier colson L350 | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|---|--|--|--|--|--|
| 3-06-53 | Scotch noir Rouleau | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-54 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 4x16 mm2 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-55 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 3x35 mm2 + 1x16 mm2 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-56 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 3x50 mm2 + 1x16 mm2 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-57 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 3x70 mm2 + 1x16 mm2 | U. | 0 | | | | | |
| 07 - Prestations diverses | | | # | | | | | |
| 3-07-01 | Plan gestion environnementale et sociale (PGES) | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-02 | Mise en œuvre du ESSH | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-03 | Outillages | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-04 | Réceptions en usine des matériels et équipements par le Maître d'ouvrage | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-05 | Formation du personnel du maître d'ouvrage | Forf | 1 | | | | | |

| N° | Désignation | Unités | Dosso | | | | |
|---|---|--------|--------|---------------|----------------|------------|----------------|
| | | | Qté | Prix unitaire | | Prix total | |
| 00 - Installation | | | | Fourniture | Mise en oeuvre | Fourniture | Mise en oeuvre |
| 3-00-01 | Installation de chantier | Forf. | 1 | | | | |
| 01 - Etudes | | | # | # | | | |
| 3-01-01 | Piquetage lignes HTA aériennes | km | 15,530 | | | | |
| 3-01-02 | Piquetage lignes HTA souterraines | km | 0,000 | | | | |
| 3-01-03 | Piquetage lignes BT | km | 22,818 | | | | |
| 3-01-04 | Implantation poste cabine H59 | U | 2 | | | | |
| 3-01-05 | Etudes électriques et mécaniques, établissement Plans d'exécution, tableaux de pose et carnets de piquetage | Forf. | 1 | | | | |
| 02 - Réhabilitation Postes HTA/BT | | | # | | | | |
| 3-02-01 | Génie Civil Poste H59 | U. | 0 | | | | |
| 3-02-02 | Matériel Pour Equipement Poste H59 | U. | 0 | | | | |
| 3-02-03 | Dépose et Repose Transformateur H59 400 kVA | U. | 0 | | | | |
| 3-02-04 | Dépose et Repose Transformateur H59 250 kVA | U. | 0 | | | | |
| 3-02-05 | Dépose cellule Vercor 500 et VM6 | U. | 0 | | | | |
| 3-02-06 | Dépose cellule Type Ouvert | U. | 0 | | | | |
| 3-02-07 | Fourniture et pose Cellule Interrupteur 24 kV-400 A (Motorisée) | U. | 0 | | | | |
| 3-02-08 | Fourniture et pose Cellule protection transformateur 200 A - 24 kV (Motorisée) | U. | 0 | | | | |
| 03 - Création nouveaux départs HTA | | | # | | | | |
| 3-03-01 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 150 mm² (ml) | ml | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|--|--|--|--|
| 3-03-02 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 240 mm ² (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-03 | Boîte d'extrémité intérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-04 | Boîte d'extrémité extérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-05 | Boîte d'extrémité intérieure pour câble tripolaire 3x1x240 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-06 | Boîte d'extrémité extérieure pour câble tripolaire 3x1x240 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-07 | Cosse d'extrémité Alu-Cuivre à sertir ou poinçonner de 240 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-08 | Cosse d'extrémité Alu-Cuivre à sertir ou poinçonner de 150 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-09 | Cosse Alu-Cu transformable 22 à 54 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-10 | Boîte de jonction pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-11 | Boîte de jonction pour câble tripolaire 3x1x240 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-12 | Buse PVC ϕ 160 - 6m | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-13 | Fourniture et pose Cellule Interrupteur 24 kV-400 A (motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-14 | Fourniture et pose Cellule Interrupteur 24 kV-400 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-15 | Fourniture et pose Cellule Disjoncteur Double Sectionnement 24 kV-400 A (Motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-16 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux avec démolition et réfection dalle ou pavé (ml) | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|--|--|--|--|
| 3-03-17 | Confection de tranchée 0,5m x 0,8m en terrain rocailleux avec traversée de route et démolition, réfection voie bitume (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-18 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-19 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux avec traversée de Route non bitumée (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-20 | Couche de sable fin de 0,20 m en fond de fouille (ml) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-21 | Grillage avertisseur rouge (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-22 | Fibre optique (y compris terminaux et accessoires) (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-23 | Génie Civil Poste H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-24 | Fourniture et pose Transformateur 630 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-25 | Fourniture et pose Transformateur 400 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-26 | Fourniture et pose Transformateur 250 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-27 | Fourniture et pose Cellule Protection Transformateur 24 kV (motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-28 | Cartouche Fusibles HPC 16 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-29 | Cartouche Fusibles HPC 32 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-30 | Matériel Pour Equipement Poste H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-31 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-32 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-33 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/800 daN | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----|---|--|--|--|--|--|
| 3-03-34 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-35 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 000 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-36 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 250 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-37 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 14/1000 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-38 | Jeu de ferrures en U pour jumelage poteau métallique tubulaire ou PBA | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-39 | Armement SED 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-40 | Armement BIR 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-41 | Armement BIS 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-42 | Armement NV2 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-43 | Armement Herse Simple Ancrage 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-44 | Armement Herse Double Ancrage 20 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-45 | 3 CUO 20 kV + 6 chaînes d'ancrage | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-46 | Câble Almelec 75,5 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-47 | Câble Almelec 117 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-48 | Pince d'ancrage Alu MT 77 à 182 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-49 | Pince d'alignement Alu MT 77 à 182 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-50 | Boulon 14x40 galva | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-51 | Rondelle de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-52 | Fil d'attache Alu 3,15 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-53 | Feuillard Alu | ml | 0 | | | | | |
| 3-03-54 | Interrupteur Aérien 100 A 24 kV Complet + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-55 | Interrupteur Aérien télécommandé 100 A 24 kV Complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-56 | Accessoires pour IACM 24 kV | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|--------|--|--|--|--|--|
| 3-03-57 | Jeu de 3 parafoudres 24 kV + accessoires | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-58 | Terre de masse pour parafoudres | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-59 | Descente aérosouterraine MT avec câble tripolaire S \geq 50 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-60 | Bloc de doublement Alu 54 à 148 | U. | 0 | | | | | |
| 3-03-61 | Raccord de Jonction 117mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 04 - Réseaux HTA 20 kV | | | # | | | | | |
| 3-04-01 | Dépose PBA 12 m | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-02 | Dépose Poutrelle | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-03 | Dépose et repose poteau métallique tubulaire | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-04 | Dépose câble nu 1x34,4 mm ² | ml | 26 585 | | | | | |
| 3-04-05 | Dépose câble nu 1x54,6 mm ² | ml | 14 289 | | | | | |
| 3-04-06 | Dépose et repose câble nu 1x75,5 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-04-07 | Dépose armement HTA | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-08 | Dépose IACM | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-09 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/300 daN | U. | 37 | | | | | |
| 3-04-10 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-11 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-12 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/800 daN | U. | 3 | | | | | |
| 3-04-13 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 000 daN | U. | 5 | | | | | |
| 3-04-14 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/1 250 daN | U. | 1 | | | | | |
| 3-04-15 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 14/1000 daN | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|--------|--|--|--|--|--|
| 3-04-16 | Jeu de ferrures en U pour jumelage poteau métallique tubulaire ou PBA | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-17 | Herse simple ancrage complète 20 KV | U. | 4 | | | | | |
| 3-04-18 | Herse double ancrage complète 20 KV | U. | 2 | | | | | |
| 3-04-19 | Accessoires de transformation de 1 Herse simple en 1 Herse double 20 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-20 | Armement NV2 20 kV complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-21 | Armement SED 20 kV complet | U. | 39 | | | | | |
| 3-04-22 | Armement BIR 20 kV complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-23 | Armement BIS 20 kV complet | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-24 | 3 CUO 20 kV + 3 chaînes d'ancrage | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-25 | 3 CUO 20 kV + 6 chaînes d'ancrage | U. | 3 | | | | | |
| 3-04-26 | IACM 24 kV 31,5 A + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-27 | IACM 24 kV 50 A + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-28 | IACM 24 kV 100 A + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-29 | Accessoires pour IACM 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-30 | Câble Almelec 34,4 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-04-31 | Câble Almelec 54,6 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-04-32 | Câble Almelec 75,5 mm ² | ml | 51 248 | | | | | |
| 3-04-33 | Câble Almelec 117 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-04-34 | Buse PVC ϕ 160 - 6m | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-35 | Boîte d'extrémité intérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-36 | Boîte d'extrémité extérieure pour câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-37 | Manchon de jonction Alu-Almelec 34,4 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-38 | Manchon de jonction Alu-Almelec 54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-39 | Manchon de jonction Alu-Almelec 75,5 mm ² | U. | 24 | | | | | |
| 3-04-40 | Manchon de jonction Alu-Almelec 117 mm ² | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|-----|--|--|--|--|--|
| 3-04-41 | Bloc de doublement Alu 34,4 à 54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-42 | Bloc de doublement Alu 54 à 148 mm ² | U. | 12 | | | | | |
| 3-04-43 | Confection de pont ou de bretelle pour S≤54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-04-44 | Confection de pont ou de bretelle pour S>54,6 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 05 - Postes HTA/BT | | | # | | | | | |
| 3-05-01 | Dépose transformateur H61 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-02 | Dépose et repose transformateur H61 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-03 | Pose transformateur H61 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-04 | Dépose DHP + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-05 | Dépose et repose DHP+Commande+Bloc déclencheur de 100 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-06 | Dépose et repose DHP+Commande+Bloc déclencheur de 160 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-07 | Confection de tranchée en terrain normal | ml | 300 | | | | | |
| 3-05-08 | Confection de tranchée en terrain normal avec traversée de route non bitumée | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-09 | Confection de tranchée en terrain rocheux | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-10 | Confection de tranchée en terrain rocheux avec traversée de route non bitumée | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-11 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux avec démolition et réfection dalle ou pavé (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-12 | Confection de tranchée 0,5mx0,8m en terrain rocailleux (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-13 | Buse PVC φ 160 - 6m | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-14 | Grillage avertisseur rouge | ml | 300 | | | | | |
| 3-05-15 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 150 mm ² (ml) | ml | 80 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----|-----|--|--|--|--|--|
| 3-05-16 | Câble MT 20 kV Alu torsadé souterrain 3 x 1 x 240 mm ² (ml) | ml | 0 | | | | | |
| 3-05-17 | Câble BT Alu HGE 33S33 3x150+70 mm ² | ml | 320 | | | | | |
| 3-05-18 | Boîte d'extrémité extérieure câble tripolaire 3x1x150 mm ² - 24 kV | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-19 | Boîte d'extrémité intérieure câble tripolaire 3x1x150 mm ² =24 kV | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-20 | Cosse d'extrémité Alu à sertir ou poinçonner 150 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-21 | Cosse d'extrémité Alu-Cuivre à sertir ou poinçonner de 150 mm ² | U. | 12 | | | | | |
| 3-05-22 | Cosse Alu-Cu transformable 22 à 54 mm ² | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-23 | Cosse Alu-Cu transformable 22 à 148 mm ² | U. | 38 | | | | | |
| 3-05-24 | Bloc de doublement Alu 54 à 148 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-25 | Transformateur H61 20 kV/400 V 50 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-26 | DHP 50 kVA + Bloc + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-27 | Transformateur H61 20 kV/400 V 100 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-28 | DHP 100 kVA + Bloc + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-29 | Transformateur H61 20 kV/400 V 160 kVA | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-30 | DHP 160 kVA + Bloc + commande | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-31 | Transformateur 630 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-32 | Transformateur 400 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-33 | Transformateur 250 kVA 20 kV/B2 Type H59 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-34 | Descente aérosouterraine MT avec câble tripolaire S _{>=} 50 mm ² | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-35 | Descente aérosouterraine BT avec câble tripolaire S _{>=} 50 mm ² | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-36 | Ensemble de jonction 3x150+70 mm ² pour DAS BT | U. | 8 | | | | | |
| 3-05-37 | Jeu de 3 parafoudres 24 kV + accessoires | U. | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----|----|--|--|--|--|--|
| 3-05-38 | Terre de masse pour parafoudres | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-39 | Fourniture et pose cellule Interrupteur 24 kV-400 A | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-40 | Fourniture et pose Cellule Protection Transformateur 24 kV | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-41 | Fourniture et pose Cellule Protection Transformateur 24 kV (motorisée) | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-42 | Cartouche Fusible HPC 16 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-43 | Cartouche Fusible HPC 32 A | U. | 6 | | | | | |
| 3-05-44 | Cartouche Fusible HPC 43 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-45 | Génie Civil Poste H59 | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-46 | Matériel Pour Equipement Poste H59 | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-47 | Tableau TUR T4-800 | U. | 2 | | | | | |
| 3-05-48 | Tableau TUR T8-1200 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-49 | Fusible à couteau BT 315 A | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-50 | Fusible à couteau BT 400 A | U. | 24 | | | | | |
| 3-05-51 | Pince d'alignement Alu-Alm MT 77 à 182 | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-52 | Boulon 14x40 galva | U. | 44 | | | | | |
| 3-05-53 | Rondelle de 14 | U. | 88 | | | | | |
| 3-05-54 | Partie commune poste H61 20 kV en bout de ligne | U. | 0 | | | | | |
| 3-05-55 | Partie commune poste H61 20 kV sous ligne | U. | 0 | | | | | |
| 06- Réseaux BT | | | # | | | | | |
| 3-06-01 | Dépose de poteau tubulaire | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-02 | Dépose Poutrelle HEA 9m | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-03 | Repose de poteau poutrelle HEB 9 m | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-04 | Dépose de poteau bois | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-05 | Repose de poteau bois | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-06 | Dépose et Répose de poteau bois | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|--|--|--|--|
| 3-06-07 | Dépose et Répose de PBA 9/200 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-08 | Dépose de PBA 9/200 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-09 | Dépose de PBA 9/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-10 | Dépose de PBA 9/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-11 | Dépose et Répose de PBA 9/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-12 | Dépose de PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-13 | Dépose et Répose de PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-14 | Dépose de PBA 8/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-15 | Dépose de PBA 9/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-16 | Répose de PBA 9/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-17 | Dépose et Répose de PBA 9/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-18 | Dépose de PBA 9/650 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-19 | Dépose et Répose de PBA 9/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-20 | Repose de PBA 9/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-21 | Dépose câble Alu préassemblé 3x50 mm ² +N | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-22 | Dépose câble Alu préassemblé 3x35mm ² +N | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-23 | Dépose câble Alu préassemblé 4x16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-24 | Fourniture et pose poteau bois | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-25 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/300 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-26 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-27 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/500 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-28 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 11/800 daN | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-29 | Fourniture et pose poteau métallique tubulaire ou PBA 12/800 daN | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----|--------|--|--|--|--|--|
| 3-06-30 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/300 daN | U. | 268 | | | | | |
| 3-06-31 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/500 daN | U. | 82 | | | | | |
| 3-06-32 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/650 daN | U. | 47 | | | | | |
| 3-06-33 | Fourniture et pose poteau tubulaire métallique ou PBA 9/800 daN | U. | 33 | | | | | |
| 3-06-34 | Câble préassemblé 2x16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-35 | Câble préassemblé 4x16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-36 | Câble préassemblé 3x35+54,6 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-37 | Câble préassemblé 3x50+54,6 mm ² | ml | 9 100 | | | | | |
| 3-06-38 | Câble préassemblé 3x70+54,6 mm ² | ml | 16 000 | | | | | |
| 3-06-39 | Câble préassemblé 3x35 mm ² + 54,6 mm ² +16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-40 | Câble préassemblé 3x50 mm ² + 54,6 mm ² +16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-41 | Câble préassemblé 3x70 mm ² + 54,6 mm ² +16 mm ² | ml | 0 | | | | | |
| 3-06-42 | Jeu de Fer en U de 80 pour ancrage BT | U. | 17 | | | | | |
| 3-06-43 | Ensemble d'alignement BT | U. | 349 | | | | | |
| 3-06-44 | Ensemble simple ancrage BT | U. | 144 | | | | | |
| 3-06-45 | Ensemble double ancrage BT | U. | 34 | | | | | |
| 3-06-46 | Connecteur CM59+Capot | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-47 | Connecteur CM60+Capot | U. | 320 | | | | | |
| 3-06-48 | Croissant de renvoi+CQC 14x300+2 MG14+2 écrous de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-49 | 1 Pince FU28+CQC 14x300+2 MG14+2 écrous de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-50 | 2 Pincés FU28+CQC 14x300+2 MG14+2 écrous de 14 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-51 | Confection de MALT du neutre | U. | 12 | | | | | |
| 3-06-52 | Collier colson L350 | U. | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|---|--|--|--|--|--|
| 3-06-53 | Scotch noir Rouleau | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-54 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 4x16 mm2 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-55 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 3x35 mm2 + 1x16 mm2 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-56 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 3x50 mm2 + 1x16 mm2 | U. | 0 | | | | | |
| 3-06-57 | Embout thermorétractable pour câble torsadé 3x70 mm2 + 1x16 mm2 | U. | 0 | | | | | |
| 07 - Prestations diverses | | | # | | | | | |
| 3-07-01 | Plan gestion environnementale et sociale (PGES) | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-02 | Mise en œuvre du ESSH | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-03 | Outillages | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-04 | Réceptions en usine des matériels et équipements par le Maître d'ouvrage | Forf | 1 | | | | | |
| 3-07-05 | Formation du personnel du maître d'ouvrage | Forf | 1 | | | | | |